

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG

=====

Bauvorhaben: Kanalisation und Straßenbau in der Ortsgemeinde Bischheim
Erschließung des Neubaugebietes "Auf der Benn"

Auftraggeber: für Kanalisation
Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden
Donnersbergkreis

für Straßenbau
Ortsgemeinde Bischheim
Donnersbergkreis

Folgende Arbeiten werden vergeben:

Los 1: Kanalisation:

Schmutz-/Regenwasserkanal

ca.	4.000	cbm	Aushub
ca.	510	lfdm	Gussrohre DN 250
ca.	120	lfdm	Gussrohre DN 150
ca.	360	lfdm	Stahlbetonrohre DN 300
ca.	140	lfdm	Kunststoffrohre, blau DN 160
ca.	25	Stück	Schächte DN 1000
ca.	1	Stück	Spülschacht DN 1200
ca.	26	Stück	Hausanschlusschächte DN 600

Mulden-Rigolen-Element

ca.	2.000	qm	Oberboden abtragen/andecken
ca.	1500	to	Schotterrigole
ca.	1.400	qm	Filterkies
ca.	360	qm	Entwässerungsmulden
ca.	2.000	qm	Rasenansaat

sowie Nebenarbeiten.

Vergabebedingungen beim Bau, Inspektion und Reinigung von Entwässerungskanälen und -leitungen:

Bewerber müssen die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen.

Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen RAL-Gütesicherung GZ 961 sind zu erfüllen.

Nachweise:

Die Anforderungen sind erfüllt, wenn der Bieter die Qualifikation des Unternehmens nach RAL-GZ 961, Abschnitt 3, 3.1 für die Beurteilungsgruppen AK2 mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau nachweist.

Bei Bieter, die nicht im Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau sind, gilt ersatzweise:

Die Anforderungen sind erfüllt, wenn der Bieter

- a) die Qualifikation des Unternehmens durch eine Qualifikationsprüfung gemäß Abschnitt 4.1 RAL – GZ 961, Erstprüfung nachweist und
- b) für die Dauer der Werkleistung eine Gütesicherung gemäß Abschnitt 4.2 RAL – GZ 961, Eigenüberwachung und gemäß Abschnitt 4.3 RAL – GZ 961 Fremdüberwachung durchführt.

Der entsprechende Nachweis der Qualifikation des Unternehmens ist der Vergabestelle spätestens mit der Auftragsbestätigung vorzulegen.

Los 2: Straßenbau:	ca.	4.100	qm	Oberbodenarbeiten
	ca.	2.600	to	Filterschicht
	ca.	2.400	qm	Schottertragschicht
	ca.	1.800	qm	Bitu-Tragdeckschicht
	ca.	600	qm	Betonpflaster
	ca.	150	lfdm	Flachbord
	ca.	250	lfdm	Tiefbord
				sowie Nebenarbeiten.

Es ist vorgesehen, die Lose gemeinsam zu vergeben.

Die Arbeiten sollen ab 13.09.2010 beginnen.

Die Angebotsunterlagen sind schriftlich bei

I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH

Ernst - Kiefer - Straße 9
67292 Kirchheimbolanden

Tel.: 06352/705870 Fax.: 705880

E-Mail: BUERO@IDEAL-BREHM.DE

bis spätestens Montag, den 19.07.2010 anzufordern,
wo auch die Planunterlagen nach Terminvereinbarung eingesehen werden können.

Versand der Unterlagen: Dienstag, den 20.07.2010

Kostenbeitrag (wird nicht erstattet): € 80 (incl. 19% MWST)

Zahlbar an: I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH
Sparkasse Donnersberg
BLZ: 540 519 90
Kto: 30 003 271

Zusätzlich wird ein Datenträger CD-ROM mit einem Leistungsverzeichnis nach GAEB, Kennung Datenart 83 sowie Pläne im PDF-Format versandt.

Submission: Dienstag, den 17.08.2010, 11.00 Uhr
bei der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden Zimmer 212
Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 15.09.2010

Nachprüfstelle: Kommunalaufsichtsbehörde bei der
Kreisverwaltung Donnersberg

Kirchheimbolanden, den 10.07.2010

für VG-Werke Kirchheimbolanden
gez. Kurz, Werkleiter
für OG Bischheim
gez. Menges, Ortsbürgermeister